



DOCUMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Réalisation de clôtures autour de 7 Centres de Secours du SDIS 80

Marché à procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ	3
ARTICLE 2 : ALLOTISSEMENT	3
ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION	3
ARTICLE 4 : VARIANTE	3
ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE	3
ARTICLE 6 : CONSTITUTION DE L'OFFRE.....	4
6.1 : Présentation des offres	4
6.2 : Conditions d'envoi et de remise des offres.....	4
ARTICLE 7 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	4
7.1 : Pièces particulières	4
7.2 : Pièces générales	4
ARTICLE 8 : DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES	5
ARTICLE 9 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES.....	5
ARTICLE 10 : CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES.....	5
ARTICLE 11 : CRITERES DE CHOIX.....	5
ARTICLE 12 : DELAI D'EXECUTION.....	5
12.1 : Délai de livraison.....	5
12.2 : Lieu de livraison	5
ARTICLE 13 : PRIX	5
ARTICLE 14 : PENALITES	5
ARTICLE 15 : PAIEMENT.....	6
Article 15.1 : Présentation des demandes de paiements	6
Article 15.2 : Comptable public assignataire.....	6
Article 15.3 : Mode de règlement.....	6
ARTICLE 16 : DESIGNATION DU REPRESENTANT LEGAL	6
ARTICLE 17 : RECEPTION DES TRAVAUX	6
ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE :	6
ARTICLE 19 : CONDITION DE RESILIATION	7
ARTICLE 20 : DROIT, LANGUE ET MONNAIE	7
ARTICLE 21 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.....	7
ARTICLE 22 : PROCEDURES DE RECOURS.....	7
ARTICLE 23 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES-GENERALITES	7
ARTICLE 24 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES-.....	9
24-1 Détail des ouvrages relatifs au lot 1 Centre de Secours de Montdidier	9
24-2 Détail des ouvrages relatifs au lot 2 Centre de Secours de Poix de Picardie	10
24-3 Détail des ouvrages relatifs au lot 3 Centre de Secours de Ham	10
24-4 Détail des ouvrages relatifs au lot 4 Centre de Secours d' Hornoy le Bourg	11
24-5 Détail des ouvrages relatifs au lot 5 Centre de Première Intervention d' Hallencourt.....	12
24-6 Détail des ouvrages relatifs au lot 6 Centre de Secours de Friville-Escarbotin	12
24-7 Détail des ouvrages relatifs au lot 7 Centre de Secours de Crécy en Ponthieu	13
ARTICLE 25 : MEMOIRE TECHNIQUE.....	14
ARTICLE 26 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX-.....	15

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de clôtures autour de 7 Centres de Secours du SDIS de la Somme. Les 7 Centres de Secours sont les suivants : Montdidier, Ham, Hornoy-le Bourg, Hallencourt, Friville-Escarbotin, Crécy en Ponthieu et Poix de Picardie avec ajout de portails, portillons et digicodes.

ARTICLE 2 : ALLOTISSEMENT

Le marché se décompose en 7 lots :

- **Lot 1** : Fourniture et pose d'une clôture autour du Centre de Secours de Montdidier avec ajout d'un portail muni d'un digicode :
Centre de Secours situé Rue du Colonel SORLIN 80 500 Montdidier.
- **Lot 2** : Fourniture et pose d'une clôture à l'arrière du Centre de Secours de Poix de Picardie :
Centre de Secours situé au 8 Rue du docteur Dumeige 80 290 Poix de Picardie.
- **Lot 3** : Fourniture et pose d'une clôture autour du Centre de Secours de Ham avec ajout de deux portails et d'un portillon munis de digicodes :
Centre de Secours situé Route de Chauny 80 400 HAM.
- **Lot 4** : Fourniture et pose d'une clôture autour du Centre de Secours d'Hornoy-le Bourg avec ajout d'un portail et d'un digicode :
Centre de Secours situé au 14 Rue du 8 mai 1945 80 640 Hornoy-le Bourg
- **Lot 5** : Fourniture et pose d'une clôture autour du Centre de Secours d'Hallencourt
Centre de Secours situé Chemin du Pâtis 80490 Hallencourt
- **Lot 6** : Fourniture et pose d'une clôture et de brise-vue autour du Centre de Secours de Friville-Escarbotin avec ajout d'un portillon et d'un portail munis de digicodes :
Centre de Secours situé au 2 Rue Frédéric Chopin 80 130 Friville-Escarbotin
- **Lot 7** : Fourniture et pose d'une clôture sur le devant du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu avec ajout de deux portails munis de digicodes:
Centre de Secours situé sur la route de Rue 80150 Crécy en Ponthieu

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 4 : VARIANTE

Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS A PRODUIRE

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés en la matière ; dans le cas contraire, fournir une déclaration sur l'honneur ;
- Un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société ;
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

Les formulaires DC 1, 2, NOTI 1 et 2 sont acceptés et disponibles à l'adresse suivante :
<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires>

ARTICLE 6 : CONSTITUTION DE L'OFFRE

6.1 : Présentation des offres

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats. Il se compose du présent Document Administratif et Technique et de ses annexes.

Les propositions des candidats seront entièrement rédigées en langue française. Le soumissionnaire est informé que l'établissement public souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire suivante : l'euro.

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant :

- Les pièces énumérées à l'article 5 « justificatifs à produire »,
- Le devis ou la proposition de prix, paraphé(e), daté(e) et signé(e),
- Le présent Document Administratif et Technique (D.A.T.) paraphé, daté et signé,
- Le document mémoire (demandé à l'article 25 du présent D.A.T.),
- Le récépissé de visite, demandé à l'article 23 du présent D.A.T.

6.2 : Conditions d'envoi et de remise des offres

L'enveloppe extérieure portera l'adresse et les mentions suivantes :

<p style="text-align: center;">SDIS de la SOMME Groupeement Logistique - Service Infrastructures 7 Allée du Bicêtre – BP 2606 80 026 AMIENS Cedex 1</p> <p style="text-align: center;">Réalisation de clôtures autour de 7 Centres de Secours du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme Ne Pas Ouvrir</p>

Les offres devront être :

- soit transmises en recommandé avec accusé de réception,
- soit remises à l'adresse ci-dessus, contre récépissé.

Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limites fixées à l'article 8 du présent DAT.

ARTICLE 7 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

7.1 : Pièces particulières

- L'acte d'engagement
- Le devis ou la proposition de prix,
- Le présent Document Administratif et Technique (D.A.T.),
- Le document mémoire.

7.2 : Pièces générales

- Le code des marchés publics,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux. (CCAG - Travaux).

ARTICLE 8 : DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

Les date et heure limites de réception des offres sont fixées au **lundi 3 juin 2013 à 12h**.

ARTICLE 9 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 10 : CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES

Conformité des candidatures au regard des justificatifs demandés à l'article 5 du présent DAT.

ARTICLE 11 : CRITERES DE CHOIX

Le choix sera opéré sur la base des critères de choix pondérés de la manière suivante :

- Valeur Technique : 60% jugée à partir du document mémoire.
- Prix : 40%

ARTICLE 12 : DELAI D'EXECUTION

12.1 : Délai de livraison

Les travaux seront réalisés dans un délai de 2 mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service délivré par le Maître d'œuvre.

Les délais impartis englobent le repliement des installations et la remise en état des lieux.

12.2 : Lieu de livraison

Les travaux seront à effectuer aux adresses énoncées dans l'article 2 de ce Document Administratif et Technique.

ARTICLE 13 : PRIX

Le candidat portera obligatoirement le prix total HT et TTC en euros de son offre dans son devis ou sa proposition de prix. Il devra y préciser obligatoirement le montant détaillé des travaux. Les prix sont fermes, globaux et définitifs.

ARTICLE 14 : PENALITES

Par dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux, en cas de retard d'exécution des travaux dans les délais contractuels, il sera appliqué au titulaire du marché une pénalité journalière de 1/300^{ème} du montant du marché. Cette pénalité calculée selon la formule suivante est appliquée sans mise en demeure :

$$P = \frac{V \times R}{300}$$

P : Pénalités

V : Montant total du bon de commande

R : Nombre total de jours de retard

ARTICLE 15 : PAIEMENT

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 13 du CCAG travaux.

Article 15.1 : Présentation des demandes de paiements

Les factures afférentes à chaque prestation seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom et adresse du créancier,
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il a été présenté dans l'offre,
- le numéro du marché,
- la prestation réalisée,
- le montant hors taxe de la prestation en question,
- le taux et le montant de la TVA,
- le montant total des prestations exécutées,
- la date de facturation.

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante :

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME
Groupeement Juridique et financier
Service Finances
7 Allée du Bicêtre
BP 2606
80 026 Amiens cedex 1

Article 15.2 : Comptable public assignataire

Le comptable public assignataire est :

MONSIEUR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
27, rue de l'Amiral Courbet
80 010 Amiens

Article 15.3 : Mode de règlement

Les prestations seront payées par mandat administratif selon la réglementation en vigueur.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

ARTICLE 16 : DESIGNATION DU REPRESENTANT LEGAL

Le représentant légal du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme est Monsieur le Président du Conseil d'Administration, pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 17 : RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux aura lieu suivant les stipulations de l'article 41 du CCAG Travaux.

ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE :

Conformément à l'article 44 du CCAG Travaux, le délai de garantie est fixé à 1 an minimum à compter de la date d'effet de la réception des travaux et à 2 ans minimum concernant l'équipement technique. Le soumissionnaire pourra proposer un délai de garantie supérieur en l'indiquant dans son devis ou sa proposition de prix.

ARTICLE 19 : CONDITION DE RESILIATION

Seules les stipulations des articles 46 et 48 du CCAG Travaux relatives à la résiliation du marché sont applicables.

ARTICLE 20 : DROIT, LANGUE ET MONNAIE

En cas de litige, seul le droit français est applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents.

L'unité monétaire choisie pour le marché est l'Euro.

Tous les documents inhérents au marché doivent être rédigés en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 21 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès du :
Service Infrastructures – Mme C. DEHEDIN Tél : 03.64.46.16.57. ou Mr CORROY Tél : 03.64.46.16.12.

ARTICLE 22 : PROCEDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures des recours : Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 011 Amiens Cedex 01 ; Téléphone : 03 22 33 61 70 ; Télécopie : 03 22 33 61 71 ; Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80 011 Amiens Cedex 01 ; Téléphone : 03 22 33 61 70 ; Télécopie : 03 22 33 61 71 ; Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

ARTICLE 23 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES-GENERALITES

Prise de connaissance du projet et des existants :

Par le seul fait de soumissionner, les entrepreneurs reconnaissent qu'ils ont une parfaite connaissance du projet. Ils doivent connaître, toutes les pièces contractuelles des corps d'état concerné par l'opération.

Les dimensions indiquées au présent document sont données à titre indicatif et non contractuel. Les entreprises sont réputées avoir, avant la remise de leurs offres, procéder sur le site au contrôle des dimensions des ouvrages.

Les entreprises devront signaler, le cas échéant, toute erreur ou omission qu'elles seraient à même de constater.

L'entrepreneur étant obligatoirement un technicien spécialiste du corps d'état pour lequel il a soumissionné, devra de lui-même pallier à toutes erreurs, contradictions, omissions, etc. et prévoir l'ensemble des travaux nécessaires à l'exécution des ouvrages.

Les entrepreneurs devront, avant remise de l'offre, avoir procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

Les modalités de visite des lieux sont :

Prise de rendez-vous pour tous les lots par téléphone auprès de Mme C. DEHEDIN au 03.64.46.16.57.

Les entreprises devront justifiées de leur passage sur site par un récépissé signé par le Chef de chaque Centre de Secours pour lequel une offre sera à proposer. Ce récépissé est à joindre obligatoirement à leur offre.

Protection des ouvrages existants :

Lors de toute exécution de travaux dans les ouvrages existants, les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. Et ce, tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Si les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudage, monte charge ou autres, les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés. En cas de désordre ils seront remis en état à leur charge. Avant tout déploiement de matériel encombrant ou d'accès de hauteur, les entreprises devront s'enquérir de la gêne occasionnée auprès du personnel en place.

Nettoyage du chantier - Evacuation des déchets :

Les entreprises sont responsables du nettoyage et de l'enlèvement des déchets, objet de leurs prestations.

Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles à ce sujet.

Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier, en décharge agréée, selon la législation en vigueur, au fur et à mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, les entrepreneurs devront enlever leurs installations de chantier, leur matériel et leurs matériaux en excédent, les gravois et déchets devront être évacués, les protections, étiquettes des équipements (plomberie, vitrage...) mis en place seront supprimés. Les entrepreneurs effectueront tous les nettoyages nécessaires dans les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et enlèvements des gravois.

En tout état de cause, les locaux seront rendus dans le même état de propreté que celui dans lequel ils se trouvaient au démarrage du chantier.

Hygiène, sécurité, du personnel intervenant :

Les titulaires sont responsables de la sécurité de leur personnel et devront mettre à sa disposition tous les moyens adaptés aux travaux à réaliser, y compris les équipements de protection individuels, collectifs, échafaudage, nacelle, etc.. Les entreprises ne devront en aucune manière entraver les activités des Sapeurs-Pompiers.

Le personnel intervenant signalera au responsable du site toute anomalie importante susceptible d'entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité, et les éventuels problèmes rencontrés lors de son intervention. Les entreprises seront responsables des éventuels dégâts occasionnés de par leur fait et seront tenues d'en effectuer les réparations à leurs frais.

Accès locaux, moyens mis à disposition – Installation de chantier :

- Parkings : Les entreprises auront la possibilité de se garer à l'emplacement qui leur sera défini, après autorisation du responsable du site. En aucun cas les véhicules ne devront occasionner de gêne dans les activités opérationnelles de la caserne.

- Locaux vestiaires / sanitaires : Des sanitaires pourront être utilisés par les titulaires. Le responsable du site les indiquera. Ils seront entretenus et rendus dans le même état qu'à leur mise à disposition.

- Branchements : Les fournitures d'énergie électrique et d'eau nécessaire à l'exécution proprement dites des prestations seront assurées gratuitement par la collectivité. Les entreprises veilleront à éteindre les locaux, fermer les portes et à ne pas laisser l'eau s'écouler.

- Stockage des matériaux : Il n'y aura pas de stockage dans la cour du Centre de Secours. Le stockage se fera, si nécessaire uniquement, dans les locaux concernés par les travaux. Les entrepreneurs restent responsables de toutes les dégradations et détournements de ces matériaux.

Provenance et qualité des matières consommables et pièces de rechange :

Les produits utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur. Tous les matériaux sont de première qualité, et seront mis en œuvre suivant les règles de l'art. Les entrepreneurs sont tenus de produire, à la demande du Maître d'ouvrage, toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux.

Tout matériau, couleur ou procédé de finition devra être validé par le maître d'ouvrage en accord avec les utilisateurs du centre.

Tout matériau défectueux ou dont la mise en œuvre n'est pas satisfaisante sera refusé par le Maître d'ouvrage.

Les fiches techniques des produits, matériaux et matériels seront remises avec l'offre. Documents à remettre à la fin des travaux :

Les fiches techniques des équipements mis en place et notices d'entretien.
Plans et notices techniques.
Dossiers des ouvrages exécutés.

Règlement, norme, procédé de pose :

Tous les ouvrages, objets du présent marché, devront être exécutés dans le respect des textes réglementaires, normatifs, DTU en vigueur à la date de réalisation des travaux.

Variations de prestation :

Des ajustements sur la quantité et les emplacements des ouvrages devront pouvoir être effectués sur le chantier lors de la réalisation afin de s'adapter au mieux aux besoins des utilisateurs avec l'accord du maître d'ouvrage. Ces ajustements se feront dans le respect de l'équilibre financier du marché.

ARTICLE 24 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES-

24-1 Détail des ouvrages relatifs au lot 1 Centre de Secours de Montdidier

La réalisation d'une clôture autour du centre de secours de Montdidier doit comporter le démontage de la clôture existante ainsi que la fourniture et la pose de panneaux rigides d'un portail ouvrant à la française.

-Portail ouvrant à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose d'un portail ouvrant à la française à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours de Montdidier.

Ce portail sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

-Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 5.00m.

-Cadre en acier galvanisés 80x80mm

-Gonds sur poteaux (2 par vantail)

-Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse pour l'accès principal du Centre de Secours de Montdidier, joint en annexe 1.

-Clôture :

La dépose de la clôture existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

-Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

- La mise à la terre de la clôture
 - Les sujétions résultant de la topographie des lieux
 - Le fin réglage de la clôture
 - Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre
- Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Secours de Montdidier, notée sur le plan de masse joint en annexe 1.

24-2 Détail des ouvrages relatifs au lot 2 Centre de Secours de Poix de Picardie

La réalisation d'une clôture à l'arrière du centre de secours de Poix de Picardie doit comporter la fourniture et la pose de panneaux rigides ainsi que le démontage de la clôture existante.

-Clôture :

La dépose de la clôture arrière existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

- La préparation du terrain
 - Les terrassements
 - Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm
 - La mise à la terre de la clôture
 - Les sujétions résultant de la topographie des lieux
 - Le fin réglage de la clôture
 - Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre
- Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en partie arrière de la parcelle notée sur le plan de masse joint en annexe 2 (suivant implantations du géomètre sur place).

24-3 Détail des ouvrages relatifs au lot 3 Centre de Secours de Ham

La réalisation d'une clôture autour du Centre de Secours de Ham doit comporter la fourniture et la pose de panneaux rigides, de deux portails ouvrants à la française et d'un portillon ainsi que le démontage de la clôture existante.

- 2 Portails ouvrants à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose de deux portails ouvrants à la française à barreaudage au niveau des accès du Centre de Secours de Ham .

Ces portails seront en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 5.00m.
- Cadre en acier galvanisés 80x80mm
- Gonds sur poteaux (2 par vantail)
- Un butoir haut et bas
- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Les portails seront chacun munis d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse pour les accès du Centre de Secours de Ham, joint en annexe 3

- Portillon battant coté jardin à 1 vantail:

Fourniture et pose d'un portillon à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours de Ham.

Ce portillon sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 1.00m.
- Cadre en acier 80x80mm
- Gonds sur poteaux (2 par vantail)
- Un butoir haut et bas
- Passage libre dessous portillon inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portillon, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse du Centre de Secours de Ham joint en annexe 3

- Clôture :

La dépose de la clôture existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

- Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Secours de Ham, notée sur le plan de masse joint en annexe 3.

24-4 Détail des ouvrages relatifs au lot 4 Centre de Secours d' Hornoy le Bourg

La réalisation d'une clôture autour du centre de secours d' Hornoy le Bourg doit comporter la fourniture et la pose de panneaux rigides ainsi que la fourniture et la pose d'un portail ouvrant à la française et le démontage de la clôture existante.

- Portail ouvrant à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose d'un portail ouvrant à la française à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours d' Hornoy le Bourg.

Ce portail sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

-Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 5.00m.

-Cadre en acier galvanisés 80x80mm

-Gonds sur poteaux (2 par vantail)

-Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse pour l'accès principal du centre de secours d' Hornoy le Bourg en annexe 4.

- Clôture :

La dépose de la clôture existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

- Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Secours d' Hornoy le Bourg, notée sur le plan de masse joint en annexe 4.

24-5 Détail des ouvrages relatifs au lot 5 Centre de Première Intervention d' Hallencourt

La réalisation d'une clôture autour du Centre de Première Intervention d' Hallencourt doit comporter le démontage de la clôture existante, ainsi que la fourniture et la pose de panneaux rigides scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm.

- Clôture partie 1 :

La dépose de la clôture arrière existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.50m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir, sur la partie latérale nord du Centre de Secours d' Hallencourt

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

-Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Première Intervention d' Hallencourt, notée sur le plan de masse joint en annexe 5.

- Clôture partie 2 :

Pour la partie située sur le soubassement béton :

La dépose des poteaux en béton armé intermédiaires.

Fourniture et pose de panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.50m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir, fixés sur poteaux scellés par platines sur le soubassement béton existant.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

-Le scellement des supports

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Première Intervention d' Hallencourt, notée sur le plan de masse joint en annexe 5.

- Clôture partie 3 :

Pour la partie sur le muret derrière l'église.

Fourniture et pose de panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.50m de haut avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir, fixés sur poteaux scellés par platine sur le muret

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

-Le scellement des supports

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Première Intervention d' Hallencourt, notée sur le plan de masse joint en annexe 5.

24-6 Détail des ouvrages relatifs au lot 6 Centre de Secours de Friville-Escarbotin

La réalisation d'une clôture autour du centre de secours de Friville-Escarbotin doit comporter la dépose de la clôture existante ainsi que la fourniture et la pose de panneaux rigides sur poteaux, d'un brise-vue, d'un portail ouvrant à la française et d'un portillon.

- Portail ouvrant à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose d'un portail ouvrant à la française à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours de Friville-Escarbotin.

Ce portail sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 5.00m.

- Cadre en acier galvanisés 80x80mm

- Gonds sur poteaux (2 par vantail)

- Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse pour l'accès principal du Centre de Secours de Friville-Escarbotin en annexe 6.

- Portillon battant coté jardin à 1 vantail:

Fourniture et pose d'un portillon à barreaudage, au niveau de l'accès du Centre de Secours de Friville-Escarbotin.

Ce portillon sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 1.00m.

- Cadre en acier 80x80mm

- Gonds sur poteaux (2 par vantail)

- Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portillon inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portillon, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portillon sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification sur le plan de masse pour l'accès principal du Centre de Secours de Friville-Escarbotin en annexe 6.

- Clôture :

La dépose de la clôture existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

- La préparation du terrain

- Les terrassements

- Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

- La mise à la terre de la clôture

- Les sujétions résultant de la topographie des lieux

- Le fin réglage de la clôture

- Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Secours de Friville-Escarbotin, notée sur le plan de masse joint en annexe 6

- Brise vue très occultant :

Fourniture et pose de panneaux brise-vue occultant, plastifiés, traité anti-feu, anti UV, hauteur hors sol 1.80m, pour la partie arrière (coté terrasse) du Centre de Secours de Friville-Escarbotin. Teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Localisation : en périphérie de la parcelle du Centre de Secours de Friville-Escarbotin, notée sur le plan de masse joint en annexe 6.

24-7 Détail des ouvrages relatifs au lot 7 Centre de Secours de Crécy en Ponthieu

La réalisation d'une clôture sur le devant du centre de secours de Crécy en Ponthieu doit comporter la dépose de la clôture existante ainsi que la fourniture et la pose de panneaux rigides sur poteaux, de deux portails ouvrant à la française munis de digicodes.

- Portail ouvrant à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose d'un portail ouvrant à la française à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu.

Ce portail sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maitrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

-Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 4.00m.

-Cadre en acier galvanisés 80x80mm

-Gonds sur poteaux (2 par vantail)

-Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification n°1 sur le plan de masse pour l'accès principal du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu en annexe 7.

- Portail ouvrant à la française 2 vantaux :

Fourniture et pose d'un portail ouvrant à la française à barreaudage au niveau de l'accès du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu.

Ce portail sera en acier galvanisé peinture époxy, teinte au choix de la Maitrise d'ouvrage à définir.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

-Dimension du portail : hauteur 1.80m, passage libre 6.00m.

-Cadre en acier galvanisés 80x80mm

-Gonds sur poteaux (2 par vantail)

-Un butoir haut et bas

- Passage libre dessous portail inférieur à 10 cm

Ouverture :

Poteaux acier galvanisé, peinture époxy, section mini 140x140mm, compris maintien vertical du portail, serrure de sûreté à crochet (protégée de la pluie), canon européen, jeu de 3 clés, butoirs caoutchouc, fondations béton armé hors gel à charge du présent lot (compris terrassement, coffrage béton, évacuation des déblais)

Le portail sera muni d'un verrou à code mécanique à clavier de 14 touches.

Localisation : suivant notification n°2 sur le plan de masse pour l'accès principal du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu en annexe 7.

- Clôture :

La dépose de la clôture existante.

Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides galvanisés plastifiés hauteur hors sol 1.80m avec picots défensifs teinte au choix de la Maîtrise d'ouvrage à définir.

Ce poste comprenant notamment les travaux suivants :

-La préparation du terrain

-Les terrassements

- Le scellement des supports posés sur poteaux, scellés avec des plots bétons de 40x40x60cm ou de diamètre mini de 600mm

-La mise à la terre de la clôture

-Les sujétions résultant de la topographie des lieux

-Le fin réglage de la clôture

-Le piquetage sur site en présence du Maître d'œuvre

Y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en mise.

Localisation : sur le devant de la parcelle du Centre de Secours de Crécy en Ponthieu, notée sur le plan de masse joint en annexe 7.

ARTICLE 25 : MEMOIRE TECHNIQUE

Le soumissionnaire devra présenter un document mémoire pour étayer son offre. Il regroupera les fiches techniques des produits, matériaux et matériels, ainsi que la méthodologie pour l'exécution de ces travaux.

ARTICLE 26 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX-

- L'article 7 du présent DAT déroge à l'article 4 du CCAG - travaux.
- L'article 14 du présent DAT déroge à l'article 20 du CCAG – Travaux.

A _____, le _____

Amiens, le **2 MAI 2013**

Le Soumissionnaire

Pour le Président et par délégation,
le Directeur Départemental



Colonel Marc DEHEDIN