



**BUREAU  
VERITAS**

BUREAU VERITAS - Agence Métropole NPC Picardie  
Service Patrimoine Somme / Oise  
Square Henri Laborit  
Bâtiment N°4  
60471 COMPIEGNE Cedex  
Tél. : +33 (0)3 44 20 02 85  
Fax : +33 (0)3 44 23 30 20  
E-Mail : alexandre.kreitz@fr.bureauveritas.com

**SDIS DE LA SOMME**  
**7 allée du Bicêtre**  
**BP 2606**  
**80026 AMIENS Cedex 1**

Tél. : +33 (0)3 22 97 18 18  
Fax : +33 (0)3 22 97 18 80  
E-Mail : clement.fuentes@sdis80.fr

Réf. client :  
Date de la commande : 24/05/2013  
Rapport N°: 6041007/1/1/1  
Rapport établi le 31/05/2013

A l'attention de **Monsieur Clément  
FUENTES**  
Copie à : Société INGEROP



Cf. conclusions au § 1

## **RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux**

Suivant la norme NF X46-020

Lieu d'intervention : <b>CSP Amiens-Catelas</b>		Propriétaire
Adresse : <b>26 rue Jean Catelas 80000 AMIENS</b>		SDIS DE LA SOMME 7 allée du Bicêtre BP 2606 80026 AMIENS Cedex 1
Date du constat : 30/05/2013 au 30/05/2013		Donneur d'ordre
En présence de : Mlle. VAQUEZ (SDIS) Seuls les canalisations EU-EV des WC des appartements de fonction N°33, 35, 37 et 39, situés respectivement au 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage, du 6 rue des Corroyers, à AMIENS (80), sont concernés par le présent repérage.		SDIS DE LA SOMME 7 allée du Bicêtre BP 2606 80026 AMIENS Cedex 1

Chargé d'Affaire : **Alexandre KREITZ**

Signature :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 41 chemin des Peupliers - BP 58 - 69573 DARDILLY Cedex  
Certificat n° 2536480 délivré le 30/11/2012 et valable jusqu'au 29/11/2017

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas : HISCOX (Ref. contrat : HA RCP0084283).  
Date de fin de validité : 31/12/2013

Laboratoire d'analyse des échantillons : Eurofins Ascal Bâtiment Nord  
557, route de Noyelles P.A. du Pommier  
62110 HENIN-BEAUMONT  
N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : 1-159 3



# Sommaire

<b>1. Conclusions</b>	<b>3</b>
1.1. Conclusion Générale	3
1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l'amiante	4
1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d'amiante	5
1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires	6
1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies	7
1.6. Autres Composants Particuliers susceptibles de Nécessiter des Investigations Approfondies	8
<b>2. Préambule</b>	<b>9</b>
<b>3. Objet de la mission</b>	<b>9</b>
<b>4. Textes de référence</b>	<b>10</b>
<b>5. Méthodologie du diagnostic</b>	<b>10</b>
<b>6. Conditions de la réalisation du repérage</b>	<b>11</b>
6.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage	11
6.2. Description succincte des travaux envisagés	12
6.3. Locaux concernés par les travaux	12
6.4. Récolement des données	12
6.4.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite	12
6.4.2. Conclusion de ces documents	13
6.5. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés	13
<b>Annexe 1. : liste des locaux visités</b>	<b>14</b>
<b>Annexe 2. : composants de la construction identifiés</b>	<b>15</b>
<b>Annexe 3. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et investigations</b>	<b>16</b>
<b>Annexe 4. : attestation(s) et certificat(s)</b>	<b>18</b>
<b>Annexe 5. : procès-verbal du laboratoire d'analyse d'échantillons</b>	<b>22</b>
<b>Annexe 6. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)</b>	<b>23</b>

# 1. Conclusions

---

## 1.1. Conclusion Générale



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (se reporter au paragraphe 1.2 : matériaux et produits repérés contenant de l'amiante)

## 1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l'amiante



Il n'a pas été repéré de matériau ou produit de la liste A

### Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste C

Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Présence amiante	Critère	Réf. photo
	---> <i>P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S (sondage, document, marquage, jugement personnel): matériau n'ayant pas fait l'objet d'un prélèvement.</i>				
Conduits en fibres-ciment (masqué derrière un coffrage) (Conduit en amiante-ciment)	S 1	6 rue des Corroyers - R+1 - Apt. 33 - WC - Conduit de fluide	OUI	Jugement personnel	Photo n° 1
Conduits en fibres-ciment (Conduit en amiante-ciment)	S 2	6 rue des Corroyers - R+2 - Apt. 35 - WC - Conduit de fluide	OUI	Jugement personnel	Photo n° 2
Conduits en fibres-ciment (Conduit en amiante-ciment)	S 3	6 rue des Corroyers - R+3 - Apt. 37 - WC - Conduit de fluide	OUI	Jugement personnel	Photo n° 3
Conduits en fibres-ciment (masqué derrière un coffrage) (Conduit en amiante-ciment)	S 4	6 rue des Corroyers - R+4 - Apt. 39 - WC - Conduit de fluide	OUI	Jugement personnel	Photo n° 4

### **RAPPEL :**

*En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.*



### 1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d'amiante

SANS OBJET



#### **1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires**

**Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle à ce titre et de confier à Bureau Veritas, le cas échéant, une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis.**

*« Pas de local non visité identifié »*



## 1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies

Sans Objet

## 1.6. Autres Composants Particuliers susceptibles de Nécessiter des Investigations Approfondies



Le tableau ci-dessous répertorie des composants susceptibles de contenir de l'amiante mais dont il est matériellement impossible d'évaluer la présence pour les raisons invoquées dans ce tableau. Ces éléments sont fournis pour information mais nécessitent l'attention du donneur d'ordre et des entreprises intervenantes. En cas de travaux les concernant, le donneur d'ordre devra faire procéder régulièrement au diagnostic de ces éléments.

Sans objet



## 2. Préambule

---

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre de travaux concernant l'immeuble sis :

**CSP Amiens-Catelas**, 26 rue Jean Catelas 80000 AMIENS

Seuls les canalisations EU-EV des WC des appartements de fonction N°33, 35, 37 et 39, situés respectivement au 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage, du 6 rue des Corroyers, à AMIENS (80), sont concernés par le présent repérage.



Les travaux objet de la présente mission de repérage, sont assimilés à une démolition (partielle) au sens de l'article R1334-27 du code de la santé publique.

## 3. Objet de la mission

---

Etablir le repérage avant travaux en regard la liste figurant dans la norme NFX-46-020 et notamment les composants suivants :

- Toiture et étanchéité ;
- Façades ;
- Parois verticales intérieures et enduits ;
- Plafonds et faux plafonds ;
- Revêtements de sols et de murs ;
- Conduits, canalisations et équipements ;
- Ascenseurs et monte-charge ;
- Equipements divers ;
- Installations industrielles ;
- Coffrages perdus.



Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

***Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants de la construction affectés par les travaux font l'objet du présent repérage (voir chapitre 6).***

## 4. Textes de référence

---

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - articles R4412-94 à R4412-148.

Code de la Construction et de l'Habitation – articles R271-1 à R271-5 créés par décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. Méthodologie du diagnostic

---

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de personne dans le domaine de l'amiante.

Alexandre KREITZ est certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 30/11/2012 par *BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 41 chemin des Peupliers - BP 58 - 69573 DARDILLY Cedex*, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N°2536480

Date limite de validité de la certification : 29/11/2017

### **Phase de repérage :**

La bonne accessibilité aux différentes parties de l'immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la qualité du repérage.

La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est nécessaire ;

Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent inaccessibles, ces éléments sont listés dans le présent rapport.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des composants de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies ou d'investigations complémentaires ;
- de sondages ;
- De prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de conservation renseignés le cas échéant.



En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

### **Phase d'analyse d'échantillons :**

Les prélèvements éventuels font l'objet d'une analyse en laboratoire par la société **Eurofins Ascal Bâtiment Nord**.

Adresse : 557, route de Noyelles P.A. du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT

Numéro d'accréditation COFRAC (au titre du programme 144) : 1-1593.

### **Avertissement :**

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NFX 46-020 et de l'arrêté du 2 janvier 2002. Elle ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones homogènes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme à l'intérieur des zones homogènes, ... Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation.

- La mission porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.

- Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un nouveau repérage des MPCA avant travaux.

- Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et les locaux concernés décrits dans le présent rapport.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.

L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

## **6. Conditions de la réalisation du repérage**

---

La visite a été effectuée le **30/05/2013** accompagné de : **Mlle. VAQUEZ (SDIS)**.

### **6.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage**

#### **Conditions d'accès à l'ensemble des locaux, volumes, matériaux à repérer**

**L'annexe 1 précise les locaux visités**

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : **NON**

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : **SANS OBJET**

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : **SANS OBJET**



Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : **SANS OBJET**

### **Référence au plan et aux procédures de prélèvement utilisés**

#### **Phase de prélèvements :**

L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ;

Ce nombre de prélèvements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de l'Annexe A de la norme NF X 46-020.

Les prélèvements sont réalisés par l'opérateur de repérage et transmis sous sa responsabilité, pour analyse à un laboratoire selon les modalités définies à l'Annexe B de la norme NF X 46-020.

Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ceux qui en contiennent effectivement.

L'opérateur transmet au laboratoire la fiche d'accompagnement des prélèvements conformément à l'Annexe B de la norme NF X 46-020. .

## **6.2. Description succincte des travaux envisagés**

Remplacement de la canalisation EU-EV des WC des appartements de fonction N°33, 35, 37 et 39, situés respectivement au 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage, du 6 rue des Corroyers, et ressortant dans la remise au RdC de la caserne.

## **6.3. Locaux concernés par les travaux**

<b>Liste des locaux concernés par les travaux</b>
6 rue des Corroyers - RDC - Remise (coté caserne Catelas)
6 rue des Corroyers - R+1 - Apt. 33 - WC
6 rue des Corroyers - R+2 - Apt. 35 - WC
6 rue des Corroyers - R+3 - Apt. 37 - WC
6 rue des Corroyers - R+4 - Apt. 39 - WC

## **6.4. Récolement des données**

### **6.4.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite**

Plans et ou documents concernant la construction fournis : **Non**

Anciens rapports de repérage : **Non**

Date du permis de construire : **(non connue)**

Année de construction : **(non connue)**

date de réhabilitation ou description des modifications : **(non connue)**

destination des locaux : **Habitation (partie privative d'immeuble collectif)**

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires à l'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires relatifs à l'amiante.



#### **6.4.2. Conclusion de ces documents**

Absence de document, paragraphe sans objet

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à Bureau Veritas dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.

#### **6.5. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés**

Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont obligatoires (sauf lorsqu'ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place).

L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante. etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP et la médecine du travail.

Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d'un organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-139 du Code du travail et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d'amiante, d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante suivant les dispositions de l'Arrêté du 23 février 2012.

## Annexe 1. : liste des locaux visités

---


La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l'opérateur dans le cadre de la mission confiée à Bureau Veritas.

**Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.**

BATIMENT	NIVEAU	ZONES OU LOCAUX VISITES	CIRCONSTANCES DE LA VISITE
6 rue des Corroyers	RDC	Remise (coté caserne Catelas)	Locaux occupés avec présence de meubles et de matériel.
6 rue des Corroyers	R+1	Apt. 33 - WC	Locaux occupés avec présence de meubles et de matériel.
6 rue des Corroyers	R+2	Apt. 35 - WC	Locaux occupés avec présence de meubles et de matériel.
6 rue des Corroyers	R+3	Apt. 37 - WC	Locaux occupés avec présence de meubles et de matériel.
6 rue des Corroyers	R+4	Apt. 39 - WC	Locaux occupés avec présence de meubles et de matériel.

## Annexe 2. : composants de la construction identifiés

En conclusion du rapport, figure la liste des matériaux déclarés amiantés ou non par l'opérateur.  
 Le tableau ci-dessous indique les autres composants identifiés lors de sa visite

Matériau	Localisation	photo
Conduit PVC	6 rue des Corroyers - RDC - Remise (coté caserne Catelas) - Conduit de fluide	



## **Annexe 3. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et investigations**

---

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport.

### **ANNEXE**

#### **REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES**

**(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)**

*[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]*






S 1: 6 rue des Corroyers - R+1 - Apt. 33 - WC - Conduits en fibres-ciment (masqué derrière un coffrage) - Photo n°1



S 2: 6 rue des Corroyers - R+2 - Apt. 35 - WC - Conduits en fibres-ciment - Photo n°2



S 3: 6 rue des Corroyers - R+3 - Apt. 37 - WC - Conduits en fibres-ciment - Photo n°3



S 4: 6 rue des Corroyers - R+4 - Apt. 39 - WC - Conduits en fibres-ciment (masqué derrière un coffrage) - Photo n°4



## Annexe 4. : attestation(s) et certificat(s)




---

### ANNEXE

#### ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

*[cette annexe comporte 1 + 3 page(s)]*

Attestation d'assurance :

			
<b>LE PRENEUR D'ASSURANCE</b>		<b>ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CONTRAT : HA RCP0084283</b>	
Assuré : BUREAU VERITAS		<b>TABLEAU DES GARANTIES</b> Diagnostiqueurs Immobilier HA RCP0084283	
<b>LES CONDITIONS DE GARANTIE</b>		<b>RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON</b> (Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)	
Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox Diagnostiqueurs Immobilier		- Montant des garanties Dont : 1 000 000,00 Euros - Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non 1 000 000,00 Euros	
<b>ACTIVITES DE L'ASSURE</b>			
<b>Diagnostics « Amiante » :</b> Diagnostic réglementaire avant travaux Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante Repérage amiante (intégration au DTA) Repérage amiante avant/après travaux ou démolition Réalisation ou mise à jour du dossier amiante Examen visuel après travaux de désamiantage Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments Diagnostic amiante réglementaire de transaction Diagnostic amiante sur équipements industriels Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette dernière mission, il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.			
Ainsi que toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.			
<b>PERIODE DE VALIDITE</b>			
La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013.			
Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et du(des) module(s) n° DIA0607 "Assurances Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs Immobilier".			
Fait à Paris, le 09/01/2013 Pour les Assureurs			
<div>09/01/2013 09:51 RCP0084283</div> <div>Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10 Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 € Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681 N° TVA Intracommunautaire FR55549733681 - N° FSA 495964 - www.orias.fr Page 1/2</div>		<div>09/01/2013 09:51 RCP0084283</div> <div>Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10 Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 € Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681 N° TVA Intracommunautaire FR55549733681 - N° FSA 495964 - www.orias.fr Page 2/2</div>	

Attestation sur l'honneur :

**ATTESTATION SUR L'HONNEUR**

Je, soussigné **Alexandre KREITZ**, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.


Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

**Alexandre KREITZ**



Certificat(s) :



**BUREAU VERITAS**  
Certification

## Certificat

Attribué à


### Monsieur Alexandre KREITZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

#### DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
<b>Amiante</b>	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	30/11/2012	29/11/2017

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)




MIXTE  
Papier  
FSC® C021765

Date : 22/01/2013  
Numéro de certificat : 2536480

**Etienne CASAL**  
Directeur Général

*APC* *MD*



**cofrac**  
CERTIFICATION  
D'ENTREPRISES  
& DE PERSONNELS  
ACCREDITATION  
N° 14007  
PORTES  
DISPONIBLES SUR  
WWW.COFRAC.FR

BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France – 60, avenue du Général de Gaulle – 92046 Paris La Défense

BUREAU EMETTEUR : Bureau Veritas Certification France – 41, chemin des Peupliers – BP 58 – 99673 Dardilly Cedex

## Annexe 5. : procès-verbal du laboratoire d'analyse d'échantillons

---

### ANNEXE

#### PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D'ANALYSE D'ECHANTILLONS

*[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]*

*ABSENCE DE PRELEVEMENT – ANNEXE SANS OBJET*

## Annexe 6. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)

---

### ANNEXE

#### COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

*[cette annexe comporte 1 + 0 page(s)]*

*ABSENCE DE RAPPORT ANTERIEUR FOURNI PAR LE CLIENT  
ANNEXE SANS OBJET*